

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

- ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ USZKODZONE BIOLOGICZNIE OCZYŚCIĆ DO NIEUSZKODZONEGO DREWNA. W PRZYPADKU GDYBY PRZEKRÓJ ELEMENTU PO OCZYSZCZENIU BYŁ ZBYT MAŁY NALEŻY ELEMENT WZMOCNIĆ OBUSTRONNYMI KLESZCZAMI DREWNIANYMI, ŁĄCZONYMI□Z ELEMENTEM WZMACNIANYM NA GWOŹDZIE. ELEMENTY NOWO WBUDOWYWANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZED WBUDOWANIEM NP. FOBOS M-4.

- LOKALNE USZKODZENIA BIOLOGICZNE SKLEPIENIA DREWNIANEGO OCZYŚCIĆ DO NIEUSZKODZONEGO DREWNA. W PRZYPADKU GDYBY PRZEKRÓJ ELEMENTU PO OCZYSZCZENIU BYŁ ZBYT MAŁY, NALEŻY ELEMENT WZMOCNIĆ ELEMENTAMI DREWNIANYMI O SPOSOBIE POŁĄCZENIA DOBRANYM DO ELEMENTU WZMACNIANEGO. ELEMENTY NOWO WBUDOWYWANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZED WBUDOWANIEM. ELEMENTY OCZYSZCZONE W MIEJSCU OCZYSZCZENIA IMPREGNOWAĆ PASTAMI TAK, ABY NIE PRZENIKNĘŁY I NIE ZABARWIŁY TYNKU NA SKLEPIENIU NP. XILIX GEL.

- UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW BRAKUJĄCYCH O ELEMENTY O IDENTYCZNYCH WYMIARACH PRZEKROJU Z PIERWOTNIE ISTNIEJĄCYMI. ELEMENTY NOWO WBUDOWYWANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZED WBUDOWANIEM NP. FOBOS M-4.

- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH NALEŻY POPRAWIĆ I WYKONAĆ JE ZGODNIE ZE SZTUKĄ CIESIELSKĄ (OD KROKWI DO KROKWI).

- ELEMENTY WYSUNIĘTE Z GNIAZD OSADZIĆ W GNIAZDACH.

- KOLKI DREWNIANE WYSUNIĘTE Z GNIAZD I OBLUZOWANE DOBIĆ, BRAKUJĄCE UZUPEŁNIĆ, ZNISZCZONE WYMIENIĆ.

- NAPRAWIĆ USZKODZONE CZĘŚCI SZALUNKU ZEWNĘTRZNEGO DREWNIANEJ WIEŻY ORAZ WYKONAĆ IMPREGNACJĘ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ORAZ ŚCIAN DREWNIANYCH WIEŻY IMPREGNATEM BIO I OGNIOCHRONNYM NP. FOBOS M-4.

- ZLOKALIZOWAĆ I USUNĄĆ NIESZCZELNOŚCI W OBRĘBIE SYGNATURKI NAJLEPIEJ POPRZEZ UMOCOWANIE DREWNIANYCH ŻALUZJI □W OTWORACH WIEŻYCZKI.

- WYKONAĆ IMPREGNACJĘ POKRYCIA GONTEM HEŁMU WIEŻY□I SYGNATURKI IMPREGNATEM NP. FOBOS Z-LAK PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU Z MCHÓW I POROSTÓW NP. TYTAN DO USUWANIA MCHÓW I POROSTÓW.

OBIEKT:

BUDYNEK KOŚCIOŁA W ŁUBNICACH. OBIEKT KAT. X.

ADRES BUDOWY:

98-432 ŁUBNICE, ul. Sikorskiego 1; dz. nr ewid. 485; obręb: ŁUBNICE

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - PROJEKT

Branża:	SKALA
KONSTRUKCJA	1:100

Projektant: mgr inż. arch. LARYSA ARSKA nr. upr. 228/01/Wł. nr ewid. LO 0236	Podpis:
Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF KĘDZIA nr. upr. 53/85 nr ewid. ŁOD/BO/1636/02	Podpis:
Opracował: inż. MARIUSZ KOWALCZYK	Podpis:
Nr rys.: PAB 28	DATA: GRUDZIEŃ 2021

FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA
AGROBUD
mgr inż. Krzysztof Kędzia
ul. Mickiewicza 2
98-300 Wieluń
tel.: 601 586 411